

NETIS HK-110046-VE  
(掲載期間終了技術)

# 埋設型PC基礎柵

防雪柵埋設型プレキャスト型柵工法



北陵シー・アール・シー工業株式会社

本社 〒066-0077 北海道千歳市上長都1125番-2  
TEL 0123-24-1171 FAX 0123-24-1191



取扱い代理店



北陵シー・アール・シー工業株式会社

# 簡単工法

# 防雪柵基礎工事の大革命！

## 鋼管杭を打ち込んだ後に基礎ブロックを設置して コンクリートを打設するだけ!! アンカー設置も不要!!

### 特長

- 現場で型枠を組む必要がありません。
- 現場でのアンカーボルトの設置がありません。
- 工場製品ですので強度、寸法に狂いがありません。
- 現場での廃材が発生しません。
- 内表面洗出し仕上げの為、コンクリートの密着性が高い。
- 基礎サイズ、アンカー位置共にオーダーメイド可能。



### 作業工程



①鋼管杭に位置出して基礎ブロックを設置します。



②基礎ブロック位置を微調整して




③コンクリートを打設します。





④完了。後は埋め戻すだけ！

### 参考形状図



※この他の寸法の製品については別途ご相談ください。



### 洗出し付着試験



### 参考設置図

